

Skala 1:100




Przed porzysiępieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu stwierdzenia faktycznego zagłębienia geomembran i przewodów paliwowych.

Oznaczenia:

- Istniejąca geomembrana "Junifol" grub. 1,5 mm
- Istniejąca geomembrana "Junifol" grub. 2,0 mm

ZB1 - ZB2 - Istniejące studnie nadzbiornikowe
JP1 - JP3 - Istniejące studnie pomiarowe

		PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - HANDEL				ul. BRACI GIERYSKICH - 65-140 ZIELONA GÓRA tel.: +48 605 687 001		
Temat		Stacja paliw ul. Fabryczna Zielona Góra - dz.nr 217/2				Zlec. nr	28.02.2022	
Przedmiot		Zewnętrzna instalacja kanalizacji daszczowej odwodniająca istniejące studnie nadziobnikowe				Skala rys.	1:100	
Nazwa rysunku		Profil kanalizacji						
		Nazwisko i imię	Specjalność	Nr uprawn.	Data	Podpis	Rys. nr	S3
Projektował		tech. E. PRZYBYLSKI	Inst. - inżyn.	73/77/ZG	11.2022	