

załącznik nr 1 do oferty - tabela cenowa			
Myjnia samochodowa wraz z infrastrukturą			
w Sieniawce przy ul. Piastowskiej 1a			
lp	szczegółowy zakres prac	wynagrodzenie netto	termin wykonania*)
1	2	3	4
A	Roboty budowlano-montażowe wraz z pracami i usługami towarzyszącymi	X	X
1	Budynek myjni		
a	prace budowlano-montażowe zgodnie z zprojektem budowlanym do pozwolenia na budowę , w tym otok oraz konstrukcja wsporcza pod reklamę	X	X
b	otok na budynku myjni wykonać wg rys. nr A5 projektu budowlanego Tom I	X	X
c	wewnętrzne instalacje wod-kan., ogrzewania oraz wentylacji w budynku wraz z dostawą i montażem materiałów i urządzeń zgodnie z projektem budowlanym do pozwolenia na budowę za wyjątkiem prac oraz dostaw materiałów i urządzeń leżących po stronie SULTOF lub Inwestora wymienionych w pkt D poniżej	X	X
d	wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku wraz z dostawą i montażem urządzeń zgodnie z projektem budowlanym do pozwolenia na budowę za wyjątkiem prac oraz dostaw materiałów i urządzeń leżących po stronie SULTOF lub Inwestora wymienionych w pkt D poniżej	X	X
2	kompresor		
a	dostawa kompresora do pomieszczenia technicznego w budynku myjni, o którym mowa w pkt M zestawienia elementów urządzenia myjącego	X	X
3	WLZ - kablowe linie zasilające		
a	roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem budowlanym do pozwolenia na budowę , przyłączenie do sieci Tauron zgodnie z wydanymi warunkami oraz umową przyłączeniową; wyprowadzenie na zewnątrz zasilania odkurzacza	X	X
4	Zewnętrzna instalacja wodociągowa		
a	roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami; instalacja na zewnątrz budynku od wcinki do sieci wodociągowej do zestawu wodomierzowego	X	X
5	Instalacja kanalizacji technologicznej myjni na zewnątrz budynku (odpływ z myjni)		
a	roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą i montażem materiałów i urządzeń zgodnie z projektem budowlanym do pozwolenia na budowę (za wyjątkiem prac oraz dostaw materiałów i urządzeń leżących po stronie Sultof) oraz zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowym z myjni;Inwestor nie wyraża zgody na zamianę separatora, osadnika oraz zbiornika wody podczyszczonej	X	X
6	Kanalizacja deszczowa		
a	roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami	X	X

7	Drogi i place		
a	roboty ziemne i montażowe zgodnie z projektem budowlanym, bez zjazdu z drogi gminnej, z utwardzeniem pod śmietnik/pojemniki na odpady	X	X
8	Zjazd z drogi gminnej		
a	roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą materiałów zgodnie z projektem drogowym na budowę zjazdu wraz uzgodnieniami. Zastosować odwodnienie liniowe ACO Drain Monoblock. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego celem wykonania robót na warunkach zarządcy drogi jeżeli będzie wymagane	X	X
B	Informacje dodatkowe oraz uzupełniające	X	X
1	wynagrodzenie netto w pkt A powyżej winno obejmować niżej wymieniony zakres prac i usług	X	X
a	zakres prac i dostaw wynikający z projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej, z wyłączeniem prac i dostaw wyszczególnionych poniżej w pkt D, które zapewnia Inwestor lub leżą po stronie dostawcy myjni;	X	X
b	zgłoszenie rozpoczęcia budowy do PINB	X	X
c	zgłoszenia zakończenia budowy do właściwych organów oraz udział w odbiorach jeżeli będą wymagane	X	X
d	zgłoszenie zakończenia budowy obiektu budowlanego do PINB wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu organu do przystąpienia do użytkowania obiektu	X	
e	wszelkie niezbędne koszty : robocizny, sprzętu, transportu, materiałów, urządzeń, zaplecza budowy, opłat, badań i sprawdzeń, dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej a także koszty wynikające z uzgodnień (opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasie drogowym , opłaty za zajęcie pasa drogowego , opłata za zajęcie działki w celu wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej , płatne nadzory ze strony gestorów infrastruktury, inne ...)	X	X
f	zatrudnienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pracami we wszystkich wymaganych branżach	X	X
g	pełną obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	X	X
h	zagospodarowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami	X	X
i	usunięcie drzew zgodnie z wnioskiem oraz wydaną decyzją	X	X
C	OGÓŁEM OFEROWANE WYNAGRODZENIE NETTO (obejmujące zakres wymieniony w pkt A i B)		X
D	Po stronie Inwestora (lub dostawcy urządzeń myjni) leży wykonanie poniższego zakresu prac i usług :	X	X
1	zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli będzie wymagany	X	X
2	wykaz prac i usług związanych z myjnią :	X	X
a	myjnia portalowa - dostawa i montaż (pkt A tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
b	szyny jezdne - dostawa i montaż za wyjątkiem przygotowania profilu HEA, który leży po stronie Wykonawcy (pkt B tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
c	moduł mycia podwozia - dostawa i montaż (pkt C tabeli)	X	X

d	konstrukcja przewoźnika kablowego (pkt D tabeli)		
e	szafka sterująca urządzeniami w pomieszczeniu technicznym - dostawa i montaż (pkt I tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
f	pompa wody czystej - dostawa i montaż (pkt K tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
g	pompa ciśnieniowa mycia nadwozia i podwozia - dostawa i montaż (pkt L tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
h	zbiornik wody czystej V=200 dm ³ - dostawa i montaż; doprowadzenie wody wraz z armaturą leży po stronie Wykonawcy (pkt N tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
i	filtr obiegu zamkniętego - dostawa i montaż (pkt O tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
j	czytnik kart CODAX - dostawa i montaż za wyjątkiem przepustu G4, który leży po stronie Wykonawcy (pkt P tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)		
k	pompa podająca, woda obiegowa - dostawa i montaż (pkt R tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
l	sterowanie myjni-serwisowe, obsługi - dostawa i montaż; wykonanie przepustu fi 50mm do pomieszczenia technicznego G3 leży po stronie Wykonawcy (pkt T tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)	X	X
ł	Bioclean obieg zamknięty - dostawa i montaż (pkt U tabeli zestawienia elementów urządzenia myjącego)		X
3	kompresor do pompowania kół - dostawa i montaż	X	X
4	odkurzacz - dostawa i montaż	X	X
<p>*) termin realizacji liczony od dnia przekazania placu budowy do zakończenia przedmiotu umowy i dokonania zgłoszenia zakończenia budowy w PINB</p>			